

	= liikenneturvallisuustoimenpiteet
	= ns. pikatoimenpiteet
	= erillisrahalla toteutettavat hankkeet

KESKUSTAAN ESITETYT PARANTAMISTOIMENPITEET

Nro	Sijainti	Tieosoite (tie/osa/etäisyys)	Pituus (m)	Toimenpide	Kustannukset (1000 €)	Onn. vähenemä (hvjo/v)	Tehokkuus (hvjo/M€v)	Kiireellisyysluokka	Vastuutaho	Toteutettu
1	Kt 62 Lietvedentie, Keskustien liittymä	62/14/5300 62/14/5475		Keskikorokkeen pensaiden madaltaminen, näkemäraivaukset liittymässä (näkemien parantaminen keven liikenteen väylälle puiden alaoksia karsimalla)	2	0,0026		PIKA	ELY	
		62/14/5400		Keskustien ja Kenttätien liikenteenjakajien tehostevarret	2	0,0020		PIKA	ELY	
2	Kt 62 Lietvedentie, Keskustien/Kenttätien liittymä	62/14/5400		Liittymän parantaminen kiertoliittymäksi, kevyen liikenteen alikulku		0,0261			ELY, kunta	
3	Kt 62 Lietvedentie välillä Keskustien pohjoispuoli - Venetien pohjoispuoli	62/14/4050-5225	1175	Nopeusrajoituksen 60 km/h jatkaminen Venetien liittymän ohi (myös nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset)	1	0,0084		PIKA	ELY	
4	Kt 62 Lietvedentie välillä nykyinen valaistus - Venetien pohjoispuoli	62/14/3800-4388	588	Valaistuksen jatkaminen Venetien liittymän ohi	25	0,0028		3	ELY	
5	Kt 62 Lietvedentie, siltapenger	-		Puuston raivaukset siltapenkereeltä	2			PIKA	ELY, kunta	
6	Mt 15139 Vanha Puumalantie, Oikotien/Pappilantien liittymä	15139/1/930		Loivapiirteinen hidastetöyssy	10	0,0055		1	ELY, kunta	
7	Mt 15139 Vanha Puumalantie, Oikotien/Pappilantien liittymä	15139/1/900		Näkemäraivaukset (Oikotien puolelta erityisesti)	1	0,0018		PIKA	Kunta	
8	Mt 15139 Vanha Puumalantie, Keskustien liittymä	s-tie 15139/1/205 s-tie 15139/1/180 väylä 15139/1/180-250		Suojatien rakentaminen Keskustien yli saarekkeen kohdalle Vanhan Puumalantien itäpuolelle sekä kevyen liikenteen väylän jatkaminen Vanha Puumalantien varressa sekä Vanha Puumalantien ylittävän suojatien rakentaminen -> vaatii erillistä suunnittelua	40	0,0107		2	ELY, kunta	
9	Satamatie	-		Loivapiirteinen hidastetöyssy ennen polttoainetankkeja	10			1	Kunta	
10	Pappilantie, Koivutien jatke	-		Suojatien maalaukset suojatien kohdalle	1			PIKA	Kunta	
11	Mäkitien ja Kenttätien sekä terveyskeskuksen pihasta tulevan väylän liittymät	-		Liittymien väistämisvelvollisuusjärjestelyt	1			PIKA	Kunta	
12	Kenttätie	-	30	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kalliomäentien liittymästä terveyskeskuksen suuntaan	15			2	Kunta	

PUUMALA

	= liikenneturvallisuustoimenpiteet
	= ns. pikatoimenpiteet
	= erillisrahalla toteutettavat hankkeet

Nro	Sijainti	Tieosoite (tie/osa/etäisyys)	Pituus (m)	Toimenpide	Kustannukset (1000 €)	Onn. vähenemä (hvjo/v)	Tehokkuus (hvjo/M€v)	Kiireellisyys- luokka	Vastuutaho	Toteutettu
13	Niementie	-	450	Kevyen liikenteen väylätarve (vanhan koulun kohdalta terveyskeskuksen suuntaan)	160			3	Kunta	
14	Taajama-alue	-		Suojateiden kohtien tarkistaminen ja siirtäminen parempiin paikkoihin, esim. Kenttätiellä Ruoritien liittymässä ja Härkösenttiellä Rinnetien liittymässä suojatie on keskellä liittymää	20			1	Kunta	
15	Taajama-alue	-		Suojateiden maalausten järjestelmällinen uusiminen	10			PIKA	Kunta	

